

**REGIONE SICILIANA E.R.S.U. Palermo**  
**Provincia di Palermo**

pag. 1


# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Fornitura posa in opera e sostituzione di soglie di marmo per gradini ed alzate per le scale della residenza San Saverio

**COMMITTENTE:**

Data, 06/12/2013

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 21.01.07 11/12/2013	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... i cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, complesso di oneri alla discarica scala B	2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 7,00 5,00 4,00 4,00 7,00 7,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00	1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,62 1,57 1,57 1,56 1,60 1,56 1,05 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 0,85 1,44 1,42 1,42 1,42	0,340 0,120 0,120 0,340 0,120 0,120 0,120 0,340 0,340 0,130 0,130 0,140 0,130 0,340 0,340 0,120 0,340 0,120 0,350 0,320 0,340 0,340 0,340 0,340	0,97 0,34 0,34 0,48 0,68 0,34 0,34 0,55 1,07 1,63 1,42 1,12 0,81 0,36 3,40 1,20 2,43 0,69 0,50 0,27 1,47 1,45 1,45 1,93			
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					25,24	17,30	436,65
2 10.04.01 11/12/2013	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda ... l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili:					25,24		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					25,24	135,90	3'430,12
3 10.07.02 11/12/2013	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di alzate e pedate di scala: con marmi dello spessore di cm 3					25,24		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					25,24	56,40	1'423,54
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'290,31
	<b>TOTALE euro</b>							5'290,31
	Data, 06/12/2013							
	Il Tecnico 							
	<b>A RIPORTARE</b>							

